



LEGENDA:

- ściany istniejące – skuć płytki ściennie oraz tynk ozdobny, usunąć zabudów w przypadku nierówności lub uszkodzeń powierzchnię wyrównać / uzupełnić
- ściana do wyburzenia / otwory w ścianie do wyburzenia – uwaga! otwory wykonywać po uzgodnieniu nadproży!
- otwory drzwiowe do zamurowania / ściany do podmurowania
- posadzka do skucia (płytki ceramiczne, warstwy posadzkowe skuć do stropu)
- elementy do demontażu (m.in. stolarka okienna, drzwiowa, miski sedesowe, pisuary, kratki ściekowe, grzejniki)
- demontaż elementów znajdujących się w płaszczyźnie sufitu, m.in: zabudów g-k, opraw oświetleniowych
- istniejąca kanalizacja sanitarna przeznaczona do demontażu
- hp= wysokość parapetu
- hpc= wysokość podciągu

- UWAGI :**
- Wymiary sprawdzić ponownie w miejscu budowy!
 - Przy wykonywaniu wyburzeń uważać, aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Wyburzenia otworów drzwiowych należy wykonywać po uzgodnieniu nadproży N1 oraz N2.
 - Przewody istniejącej instalacji wod.-kan. pomieszczenia WC należy usunąć, pion kanalizacyjny wymienić zachowaniem wymiarów średnic. Nowe podejścia do urządzeń ceramicznych oraz odpływy z kratki ściekowej w grubości warstw posadzkowych.
 - Istniejące instalacje oraz nowoprojektowane przewody należy lokalizować nad sufitem podwieszonym.
 - Rewizje, skrzynki instalacyjne oraz przewody prowadzone na ścianach należy w miarę możliwości ukryć. Urządzenia, skrzynki instalacyjne oraz pozostałe widoczne elementy należy przemalować zgodnie z kolorystyką jakiej znajduje się dany element.
 - Zakres wykonywania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
 - Rozmieszczenie instalacji w/g rys. rzutu projektowanego.
 - Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie w/g w zaleceń producenta.
 - Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem.
 - Ze względu na obiekt istniejący przyjęto tolerancję wymiarową 5%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	WYSOKOŚĆ (m)
4/01	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
4/02	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
4/03	WC DAMSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
4/04	WC DAMSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
4/05	WC MĘSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
4/06	WC MĘSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
4/07	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
4/08	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		BUDOTECHNIKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		50-240 WROCLAW ul. K. Jagiellończyka 3/1B tel./ fax. (71) 78 86 260	
INWESTOR : Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław					
PROJEKTANT:		imię / nazwisko:		NR upraw: podpis:	
SPRAWDZIŁ:		w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń dr inż. arch. Magdalena Zienowicz		18/02/DOIA	
PROJEKTANT:		w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń mgr. inż arch. Rafał Światłowicz		42/06/DOIA	
SPRAWDZIŁ:		w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń i prestych instalacji inż. Irena Zienowicz		307/74/Wm	
OPRACOWAŁ:		w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń i prestych instalacji mgr. inż. Nikołaj Delineszew		77/65	
ADRES OBIEKTU:		Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław			

**PIĘTRC
RZUT - ZM
BUDOWL.**

SKALA : 1:25

DATA: 07.2016r. STADIUM: PROJ. WYK. NR P: