

LEGENDA:


- ściany istniejące – skuć płytki ściennie oraz tynk ozdobny, usunąć zabudów w przypadku nierówności lub uszkodzeń powierzchnię wyrównać / uzupełnić
- ściana do wyburzenia / otwory w ścianie do wyburzenia – uwaga! otwory wykonywać po uprzednim zamontowaniu nadproży!
- otwory drzwiowe do zamurowania na wyznaczonym fragmencie
- posadzka do skucia (płytki ceramiczne, warstwy posadzkowe skuć do strop)
- elementy do demontażu (m.in. stolarka okienna, drzwiowa, miski sedesowe, pisuary, kratki ściekowe, grzejniki)
- demontaż elementów znajdujących się w płaszczyźnie sufitu, m.in.: zabudów g-k, opraw oświetleniowych
- istniejąca kanalizacja sanitarna przeznaczona do demontażu
- hp= wysokość parapetu
- hpc= wysokość podcigu

UWAGI :

- Wymiary sprawdzić ponownie w miejscu budowy!
- Przy wykonywaniu wyburzeń uważać, aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Wyburzenia otworów drzwiowej należy wykonywać po uprzednim zamontowaniu nadproży N1 oraz N2.
- Przewody istniejącej instalacji wod.-kan. pomieszczenia WC należy usunąć, piony kanalizacyjne wymienić zachowaniem wymiarów średnic. Nowe podejścia do urządzeń ceramicznych oraz odpływy z kratak ściekowej w grubości warstw posadzkowych.
- Istniejące instalacje oraz nowoprojektowane przewody należy lokalizować nad sufitem podwieszanym.
- Rewizje, skrzynki instalacyjne oraz przewody prowadzone na ścianach należy w miarę możliwości ukryć Urządzenia, skrzynki instalacyjne oraz pozostałe widoczne elementy należy przemalować zgodnie z kolorem jakiej znajdują się dany element.
- Zakres wykonywania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
- Rozmieszczenie instalacji w/g rys. rzutu projektowanego.
- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie w/g zaleceń producenta.
- Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod wzgl. Ze względu na obiekt istniejący przyjęto tolerancję wymiarową 5%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	WYSOKOŚĆ (m)
2/01	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
2/02	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
2/03	WC DAMSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
2/04	WC DAMSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
2/05	WC MĘSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
2/06	WC MĘSKI	PŁYTKI GRES.	2.99
2/07	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
2/08	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI GRES.	2.99
POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE			



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BUDOTECHNIKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-240 WROCLAW ul. K. Jagiellończyka 3/1B tel.\ fax. (71) 78 86 260		PIĘTRO RZUT - ZM BUDOWL		
INWESTOR: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław				SKALA: 1:25
PROJEKTANT: imię / nazwisko: dr inż. arch. Magdalena Zienowicz NR upraw: 18/02/DOIA podpis:	SPRAWDZIŁ: mgr. inż. arch. Rafał Świątłowicz 42/06/DOIA		DATA: 07.2016r.	
PROJEKTANT: mgr. inż. arch. Irena Zienowicz 307/74/Wm	SPRAWDZIŁ: mgr. inż. inż. Irena Zienowicz 77/65		STADIUM: PROJ. WYK.	
OPRACOWAŁ: Mateusz Krawczyk		ADRES OBIEKTU: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław		